

PL 05 MASTER TOOLS - Rovereto (Tn) Via Ronchi

**OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AI
PERCORSI CICLOPEDONALI,
SITEMAZIONE DEL TERRENO
E PREDISPOSIZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE
COME DA PROGETTO Arch. Paolo Baldessari
di data luglio 2014 - aggiornato a marzo 2017**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA



IL VICE SINDACO
Cristina Azzolini

Il Vicesegretario Generale


incaricato
Daniela Fauri

Documento redatto da:

Dott. ing. Alessandro Della Vedova

Via Dr Sebastian Baumgartner, 18 39049 Vipiteno (BZ)

Data: 09 maggio 2017



RICEVUTO
12 MAG. 2017
COMUNE DI ROVERETO

PL 05 MASTER TOOLS - Rovereto (Tn) Via Ronchi**Percorsi ciclopedonali
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

1) Preparazione piano di posa per rilevati compreso scotico e scavo per una profondità media di 30 cm;	m2	4.500,00	x	€	3,00	=	€	13.500,00
2) Opere di scavo con mini-escavatore per posa pozzetti, tubazioni, cordonate e varie;	m3	300,00	x	€	20,00	=	€	6.000,00
3) Formazione e modellazione di rilevati con materiali provenienti dagli scavi dell'ambito privato;	m3	4.000,00	x	€	7,50	=	€	30.000,00
4) Costipamento piano di posa dei materiali di sottofondo in corrispondenza del piano di posa della fondazione stradale;	m2	1.000,00	x	€	3,00	=	€	3.000,00
5) Fornitura stesura e modellazione di terra da coltivo spessore medio cm 40	m3	1.400,00	x	€	21,24	=	€	29.736,00
6) Formazione di tappeto erboso	m2	3.500,00	x	€	3,60	=	€	12.600,00
7) Fornitura e posa di stato anticontaminante con tessuto non tessuto;	m2	1.000,00	x	€	2,50	=	€	2.500,00
8) Formazione fondazione stradale con materiale di cava;	m3	280,00	x	€	38,00	=	€	10.640,00
9) Formazione e posa di cordonate stradali con manufatti prefabbricati in CLS vibrocompresso compreso letto e rinfiacco in conglomerato cementizio dimensioni 8x25cm;	m	430,00	x	€	30,00	=	€	12.900,00
10) Opere di finitura della fondazione stradale	m2	850,00	x	€	3,00	=	€	2.550,00
11) Fornitura e posa di conglomerato bituminoso di collegamento tipo "binder" spessore 7 cm;	m2	850,00	x	€	13,50	=	€	11.475,00
12) Fornitura e posa di tappeto di finitura con manto di usura in asfalto spessore 4,5 cm	m2	850,00	x	€	9,00	=	€	7.650,00
13) Fornitura e posa di tubazione in PVC per smaltimento acque meteoriche diam. 160 mm compreso di letto e rinfianchi in CLS;	m	360,00	x	€	28,00	=	€	10.080,00
14) Fornitura e posa di tubo corrugato in PEAD doppia parete diam. 110 mm per alloggiamento cavi elettrici compreso letto e rinfianchi in CLS;	m	360,00	x	€	8,00	=	€	2.880,00
15) Fornitura e posa di canaletta di calcestruzzo di poliestere compreso griglia in acciaio zincato portata 60kN;	m	24,00	x	€	170,00	=	€	4.080,00

a riportare € 159.591,00

<i>riporto</i>	€	159.591,00
----------------	---	------------

16) Pozzetti ispezione e raccolta acque bianche compresi di chiusino in acciaio zincato ed ogni altro onere;	pz	10,00	x	€	250,00	=	€	2.500,00
17) Pozzetti per alimentazione elettrica compreso chiusino in acciaio zincato ed ogni altro onere;	pz	12,00	x	€	160,00	=	€	1.920,00
18) Pozzetti per alloggiamento palo illuminazione di H.>4 m;	pz	3,00	x	€	150,00	=	€	450,00

Sommano	€	164.461,00
---------	---	------------

Per imprevisti 10%	€	16.446,10
--------------------	---	-----------

Totale Lavori	€	180.907,10
---------------	---	------------

Oneri della sicurezza 3%	€	5.427,21
--------------------------	---	----------

Totale lavori + Oneri della sicurezza	€	186.334,31
---------------------------------------	---	------------

Oneri di progettazione 10%	€	18.633,43
----------------------------	---	-----------

Totale lavori + Oneri della sicurezza + Oneri di progettazione	€	204.967,74
--	---	------------

TOTALE	<i>arrotondato</i>	€	205.000,00
---------------	--------------------	---	------------

Documento redatto da:

Dott. ing. Alessandro Della Vedova

Via Dr Sebastian Baumgartner, 18 39049 Vipiteno (BZ)

Data: 09 maggio 2017

